株式会社サンビーオフィス 依頼の手引き

開発設計から部品実装まで、どの工程からでも1台からご依頼いただけます。各セクションのみでも対応可能です。

6つの工程

開発設計	基板設計	基板製作	部品調達	部品実装	評価・解析

手元の資料ごとに頼める範囲と送っていただく物

手元にある物	頼める範囲	送っていただく物
仕様・アイデアだけ	開発設計から部品実装まで、全部の工程が掲載の範囲です。	「こんな機能がほしい」「こんな動作をさせたい」をお聞きし、要求仕様書にまとめるところから始めます。
回路図と部品表	基板設計から部品実装までが掲載の範囲です。	回路図・部品表・基板外形図をいただければ、基板設計の見積りができます。
ガーバーデータ	基板製作から部品実装までが掲載の範囲です。	品名・製作数量・層数・板厚・銅箔厚・材質・基板サイズなどをお知らせください（今の基板製作の見積りの項目です）。
基板と部品（実装だけ）	部品実装が掲載の範囲です。各セクションのみでも対応可能です。	実装用の部品表と実装データ（座標リスト・メタルマスクデータ・基板ガーバーデータ）をお送りください。実装図は要りません。見積りは実装台数・部品表・基板外形サイズでできます。

部品の手配

支給する	支給の部品で実装します。メタルマスクの支給にも前例があります（サイズ・仕様によりご相談ください）。
調達してほしい	流通部品の購入ルートがあり、調達納期に合わせて購入します。
一部だけ支給する	弊社で調達が難しい部品のみ御支給いただく形にできます。CR は 1005〜2125 の在庫もご利用いただけます。

試作基板の日数

層数	日数	データ着の時刻と日数の長さ
2〜8層板	1.1 日	20:00 まで
10〜14層板	1.1 日	16:00 まで
16〜18層板	2.1 日	16:00 まで
20〜24層板	3.1 日	16:00 まで

短納期対応の場合は、特急費が発生します。

依頼の流れ

01
仕様・企画、製品設計

02
アートワーク設計

03
試作基板、部分調達・メタル

04
実装

05
実装基板の納品

※アートワーク設計、試作設計、実装のみのご注文でも可能です。
※試作基板 試作実装 特急対応可能です。（EX：基板4層 1.1日実装1日対応可）

株式会社サンビーオフィス　本社・工場 〒451-0014 愛知県名古屋市西区又穂町4-34-1　TEL 052-522-0771　FAX 052-522-0772